



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านหนองโก หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมโภช มุลกัณฑ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ\_โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองโก หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ\_องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร\_๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทาง ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๐.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายรัชชัย ชายโนนทัน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ศรีสุข ช่วยราชการ  
อบต.หนองแดง
  - ๖.๒ นางสาวละมัย เพ็ญนาดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  - ๖.๓ นางวาสนา ดวงมาลา ตำแหน่ง ครู


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 2 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	115,405.00	1.3074	150,880.00	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,880.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		150,000.00	**


(ลงชื่อ)   
 (นายวิทยา เอกรักษา)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)


  
 (นายสุระพงษ์ เจริญราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช้างยาง  
 ช่วยราชการ อบต.หนองแดง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)   
 (นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

  
 (นายสมโภช มุลกัณฑ์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

อนุมัติ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ ยาว 60.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  
 ประมาณการโดย นายวิทยา เอกรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบเลขที่ 2 /2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด	37.80	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,725.00	4,725.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. ตรา TPI	21.60	ลบ.ม.	1,943.93	41,989.00	306.00	6,610.00	48,599.00	
	2.2 คอนกรีต 1:3:5	2.10	ลบ.ม.	1,477.51	3,103.00	306.00	643.00	3,746.00	
	2.3 ทราดยาบรองพื้น	2.10	ลบ.ม.	439.25	922.00	99.00	208.00	1,130.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	0.173	ตัน	22,663.56	3,921.00	4,100.00	709.00	4,630.00	
	3.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 9 มม.	0.673	ตัน	21,518.69	14,482.00	4,100.00	2,759.00	17,241.00	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	86.45	1,383.00	-	-	1,383.00	
	3.5 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	20.00	ฟ่อน	590.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
4	งานไม้แบบ								
	4.1 ไม้กระดานขนาด 1"x6"-8" ยาว 4 - 4.5 เมตร	19.50	ลบ.ฟ.	644.86	12,575.00	-	-	12,575.00	
	4.2 ไม้ยางขนาด 1.1/2" ยาว 4 - 4.5 เมตร	5.85	ลบ.ฟ.	707.16	4,137.00	-	-	4,137.00	
	4.3 ตะปู	5.00	กก.	50.47	252.00	-	-	252.00	
			<b>รวม</b>					<b>115,405.00</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ ยาว 60.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น  
 ประมาณการโดย นายวิทยา เอกภักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบเลขที่ 2 /2561  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

( นายวิทยา เอกภักษา )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา